

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ  
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																											
OZNACZENIE		DZ1		DZ2		DZ3		DZ4 + P2				D1		Da1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
SCHEMAT SKALA 1: 100																											
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	190		130		190		664				301		100		100		110		90		100		130		130	
	Ho	305		225		225		385				305		205		205		205		205		205		205		305	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	180		120		120+60		162				120+70		90		90		100		80		90		120		120	
	H	300		220		220		250+130				220+80		200		200		200		200		200		200		220+80	
CECHY		P	L	P	L	P	L	P		L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
POZIOM -1	szt.	-	-	-	-	-	1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POZIOM -2	szt.	- 1		1 -		- -		- -				- 1		2 2		3 3		- 1		- 1		2 -		- 2		- 2	
RAZEM	szt.	1		1		1		4				1		4		6		1		1		2		2		2	
UWAGA		ALU CIEPŁE  GŁÓWNE SKRZYDŁO MIN SZER W ŚWIETLE 100CM WYPEŁNIENIE SZKŁO ZESPOLONE BEZPIECZNE KLASA ANTYWŁANIOWOŚCI C		ALU CIEPŁE PEŁNE  KLASA ANTYWŁANIOWOŚCI C		ALU Ei60 SAMOZAMYKACZ KLASA ANTYWŁANIOWOŚCI C  SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ, BEZPIECZNA		ALU WITRYNA CIEPŁE Z DRZWIAMI TARASOWYMI PRZESUWNYMI PANELE SZER 162CM KLASA ANTYWŁANIOWOŚCI C  na samonosnej konstrukcji alu, słupowo-ryglowej szkielet ze słupków 60x100mm, rygle 60x60cm  SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ, BEZPIECZNA				WITRYNA ALU Z DRZWIAMI CAŁOPRZESZKLONA ZIMNA  SZKLENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ, BEZPIECZNA		ALU AKUSTYCZNE min 50dB PEŁNE		W 4 SZT PODCIĘCIE WC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZAMKI WC  4SZT SAMOZAMYKACZY		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ZAMEK WC						KONSTRUKCJA ALU CAŁOPRZESZKLONE			

PROJEKT PRZEWIDUJE MONTAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ,  
DRZWI ZEWNĘTRZNE : NA STOLARKA ALU ENERGOOSZCZĘDNA  
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI MAX. U=1,3 W/m²K.  
KOLOR STOLARKI: GRAFIT  
DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY : MIN 3 SZT NA DRZWI (NIE DOTYCZY ZAMKÓW WC)  
DRZWI ZEWN WYPOSAŻYĆ W ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE KLASY C,

STOLARKA WEWNĘTRZNA: ALUMINIOWA ZGODNIE Z OPISEM KOLOR GRAFIT, POZOSTAŁE DRZWI WEWNETRZNE PŁYGINOWE W OKLEINIE NATURALNEJ, KOLOR DĄB  
DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ KOLORYSTYKI STOLARKI WEWNETRZNEJ W POROZUMIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM.

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:		Rozbudowa budynku Eickiego Centrum Kultury - etap II	
adres:		ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Elk	
rysunek: Zestawienie stolarki drzwiowej			
zespół projektowy:	arch. Agnieszka Kalicka	PO/KK/395/2011	
	arch. Monika Kur arch. Przemysław Grzelak inż. Andrzej Łasiński	70/El/76	
zespół sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska	PO/KK/408/2011	
	inż. Stanisław Kutowski	180/El/78	
08.2016 r.	branża: arch.+konstrukcje	skala 1:100	12