


SCHEMAT STATYCZNY.




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
				RB 500			
	#			#6	#12		
1	12	468	2		9.36		
2	12	182	2		3.64		
3	12	266	2		5.32		
4	6	106	22	23.32			
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				23.32	18.32		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888		
MASA OGÓŁEM [kg]				5.18	16.27		
MASA RAZEM [kg]				21.45			

BETON KONSTRUKCYJNY (B25) C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500

PODCIĄG P-10., szt. 1
poz. 2.10.

SKALA 1:25



BETON C20/25
STAL RB500

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY
KOTY WYSOKOŚCIOWE ZGODNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROI
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:	Rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury - etap II		
adres:	ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Elk		
rysunek:	PODCIĄG P-10 - poz. 2.10.		
projektował:	inż. Andrzej Łasiński	70/EI/76	
sprawił:	inż. Stanisław Kutowski	180/EI/78	
08.2016 r.	branża: konstrukcje	skala 1:25	K-28