

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : CZĘŚĆ REMONTOWANA				
OZN.	FUNKCJA	pow. m²	PROJ. POSADZKA	PROJ. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
0/01	KLATKA SCHODOWA	15,46	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/02	TOALETA	7,87	terakota	glazura na całej wys. pomieszczenia
0/03	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	8,76	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/04	KOMUNIKACJA	6,25	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/05	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4,31	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/06	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	33,91	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/07	PRZEDSIONEK	3,29	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/08	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	17,42	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/09	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	29,65	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/10	KOMUNIKACJA	10,23	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/11	KOMUNIKACJA	34,58	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/12	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,62	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/13	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	22,12	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/14	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,80	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/15	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	15,96	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/16	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	9,80	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
	RAZEM POWIERZCHNIA	XXXX.XX		

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : ROZBUDOWA				
0/17	KLATKA SCHODOWA + KOMUNIKACJA	37,60	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/18	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	20,78	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
	RAZEM POWIERZCHNIA	58,38		

LEGENDA

projektowane podłączenie do grzejnika (zasilanie)
projektowane podłączenie do grzejnika (powrót)
istniejący przewód główny c.o. (zasilanie+powrót)
projektowany przewód główny c.o. (zasilanie+powrót)
CO1 pion instalacji c.o.
projektowany stalowy grzejnik płytowy
nr pomieszczenia | proj.temperatura | 1.5 +16 °C Φwym: 341 W | zapotrzebowanie na ciepło

RZUT PIWNICY SKALA 1:100

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:	Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury		
adres:	ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk		
rysunek:	Instalacje sanitarne - rzut piwnicy		
projektant:	mgr inż. Marcin Cichowicz	WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Greinke	POM/0041/POOS/09	
opracowała:	mgr inż. Martyna Manista-Charytoniuk		
05.2016 r.	branża: sanitarna	skala 1:100	S5