


















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ																										
OZNACZENIE		Dz1	Dz2	B1	B2	D1		D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	P1							
SCHEMAT SKALA 1: 50																										
		WYMIAR W ŚWIEȚLE MURU	S <sub>0</sub>	110	130	200	150	100	100	95+38	100	100	100	110	90	120	130	100	130	560						
			H <sub>0</sub>	205	225	330	330	205	205	205	205	205	205	205	205	205	220	205	220	225						
		WYMIAR W ŚWIEȚLE OŚCIEŻNICY	S	100	120	200	150	90	90	90+33	90	90	90	80	120	120	90	120	-							
			H	200	220	330	330	200	200	200	200	200	200	200	200	200	205	200	205	-						
CECHY				L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
PIWNICA		szł.	-	-	-	2	-	6	-	2	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
PARTER		szł.	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
PIĘTRO		szł.	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
RAZEM		szł.	1	1	1	6	8	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1							
UWAGI			DRZWI ZEWNĘTRZNE CIEPŁE RAMA AL CIEPŁA, PEŁNE, MALOWANE PROSZKOWO DRZWI WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI PATENTOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE CIEPŁE RAMA AL CIEPŁA, CAŁOPRZESZKLONE, MALOWANE PROSZKOWO DRZWI WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI PATENTOWE  Ei60 SAMOZAMYKACZ	SYSTEMOWA BRAMA SYSTEMOWA ROLOWANA , CIEPŁA, W KOLORZE BRĄZOWYM - DENTYCZNYM JAK ISTNIEJĄCA BRAMA  Ei60 SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , DREWNIANE  2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO, OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY  Ei60 SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY  Ei60 SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE , STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2 ZAWIASY OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY	WITRYNA ALU MALOWANA PROSZKOWO WYPOSAŻONA W ZAMKI PATENTOWE SZT 2,  SAMOZAMYKACZ 2x 2SZT								

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ.

DRZWI WEWNĘTRZNE:  
PROJEKTUJE SIĘ DRZWI PEŁNE : DREWNIANE D1 (FORNIR DĄB), POZOSTAŁE DRZWI STALOWE MALOWANE PROSZKOWO  
DLA DRZWI D5 I D7 WYMAGA SIĘ BY STOLARKA POSIADAŁA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ JAK DLA POMIESZCZEŃ MOKRYCH,  
DRZWI WYPOSAŻYĆ W KLAMKI STANDARDOWE  
UWAGA - KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA 2SZT DRZWI D5 (WEWNĘTRZNYCH) DO KABIN WC

DRZWI ZEWNĘTRZNE:  
DZ1 PROJEKTUJE SIĘ JAKO PEŁNE , CIEPŁE W RAMIE AL, MALOWANE PROSZKOWO  
DRZWI DZ2 PROJEKTUJE SIĘ JAKO CAŁOPRZESZKLONE W RAMIE CIEPLEJ AL , MALOWANE PROSZKOWO

WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH MAX. U=1,3 W/m²K .  
DRZWI WYPOSAŻYĆ W 2 ZAMKI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ (2 SZT DRZWI D5- DO KABIN ORAZ DRZWI D7 WYPOSAŻYĆ W ZAMEK WC)  
DRZWI Ei60 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I STOPER POZYCJI OTWARTEJ.  
ILOŚĆ ZAWIASÓW - 3 SZT.

SAMOZAMYKACZE OZNACZONO NA RYSUNKACH RZUTÓW  
KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA DRZWI OZNACZONO NA RYSUNKACH RZUTÓW - Ei60

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:50

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:		Rozbudowa budynku Elckiego Centrum Kultury	
adres:		ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Elk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Elk	
rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
zespół projektowy:	arch. Józef Chrzanowski arch. Przemysław Grzelak arch. Monika Kur Inż. Andrzej Łasiński	223/69	
		70/EI/76	
zespół sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska inż. Stanisław Kutowski	PQ/KK/408/2011 180/EI/78	
		05.2016 r.	branża: arch.+konstrukcje
		skala 1:50	11